内部仕上表														
階	室名	現状	床			巾木		壁			天井			備考
			下地	仕上げ		仕上げ	高さ	下地	仕上げ		下地	仕上げ	高さ	
1階	男子便所	既存	モルタル金ゴテ	モザイクタイル 47角	半磁器タイル 100角	100	モルタル金ゴテ	吹付タイルE(ゆず肌仕上げ)	下地調整	LGS	大平板(7)6目すかし貼の上VP	2300	ブース、甲板:テラゾブロック	
		改修	モルタル金ゴテ	長尺塩ビシートt=2.5(防滑製)	床巻上	100	モルタル金ゴテ	E P-G	撤去	LGS	ケイカル板 t=6.0+EP			
	女子便所	既存	モルタル金ゴテ	モザイクタイル 47角	半磁器タイル 100角	100	モルタル金ゴテ	吹付タイルE(ゆず肌仕上げ)	下地調整	LGS	大平板(7)6目すかし貼の上VP	2300	ブース、甲板:テラゾブロック	
		改修	モルタル金ゴテ	長尺塩ビシートt=2.5(防滑製)	床巻上	100	モルタル金ゴテ	E P-G	撤去	LGS	ケイカル板 t=6.0+EP			
	身体者便所	既存	モルタル金ゴテ	モザイクタイル 47角	半磁器タイル 100角	100	モルタル金ゴテ	吹付タイルE(ゆず肌仕上げ)	下地調整	LGS	大平板(7)6目すかし貼の上VP	2300	ブース、甲板:テラゾブロック、アコーディオンドア(2ヶ所)、三方枠 SOP	
		改修	モルタル金ゴテ	長尺塩ビシートt=2.5(防滑製)	床巻上	100	モルタル金ゴテ	E P-G	撤去	LGS	ケイカル板 t=6.0+EP			
2階	ホール	既存	モルタル金ゴテ	長尺塩ビシート(7)2.0		60	モルタル金ゴテ	吹付タイルE(ゆず肌仕上げ)		LGS	DR t=9.0の上EP	2500 2300		
		改修												
	和室7.5畳	既存	W	たたみ敷き			コンクリート	ビニールクロス貼		LGS	GB-R t=9.5+ビニールクロス貼	2600		
		改修												
	和室12.5畳	既存	W	たたみ敷き			コンクリート	ビニールクロス貼		LGS	GB-R t=9.5+ビニールクロス貼	2600 2200		
		改修												
	研修室	踏込	既存	モルタル金ゴテ	シンクロタイル貼		100	モルタル金ゴテ	吹付タイルE(ゆず肌仕上げ)		LGS	DR t=9.0の上EP	2410	
			改修											
		前室	既存	W	桧縁甲板(7)15			モルタル金ゴテ	ビニールクロス貼		LGS	GB-R t=9.5+ビニールクロス貼	2350	
			改修											
	会議室(2)、(3)	既存	モルタル金ゴテ	長尺シート	ソフト巾木	60	モルタル金ゴテ	吹付タイルE(ゆず肌仕上げ)	撤去	LGS	DR t=9.0の上EP	2500	スライディングウォール	
		改修	モルタル金ゴテ	長尺シート	ソフト巾木	60	LGS	GB-R (9.5+12.5)の上 EP-G	撤去	LGS	GB-R t=9.5+DR t=9.0	2500		
	押入、物入	既存	W	ラワン合板(7)5.5				ラワン合板(7)5.5		LGS	DR t=9.0		押入:中段付き	
		改修												
	廊下	既存	モルタル金ゴテ	長尺塩ビシート(7)2.0	ソフト巾木	60	モルタル金ゴテ	吹付タイルE(ゆず肌仕上げ)		LGS	GB-R t=9.5+DR t=9.0の上EP	2500		
		改修								LGS	GB-R t=9.5+DR t=9.0	2500		
	湯沸室	既存	モルタル金ゴテ	長尺塩ビシート(7)2.0	ソフト巾木	60	モルタル金ゴテ	吹付タイルE(ゆず肌仕上げ)		LGS	大平板(7)6目すかし貼の上VP	2350	流し台:ステンレスW1200 水切りプレート付き、料理台W600、吊り戸棚W1200	
		改修											既存のまま	
	男子便所	既存	モルタル金ゴテ	モザイクタイル 47角	半磁器タイル 100角	100	モルタル金ゴテ	吹付タイルE(ゆず肌仕上げ)	下地調整	LGS	大平板(7)6目すかし貼の上VP	2400	ブース、甲板:テラゾブロック	
		改修	モルタル金ゴテ	長尺塩ビシートt=2.5(防滑製)	床巻上	100	モルタル金ゴテ	E P-G	撤去	LGS	ケイカル板 t=6.0+EP			
	女子便所	既存	モルタル金ゴテ	モザイクタイル 47角	半磁器タイル 100角	100	モルタル金ゴテ	吹付タイルE(ゆず肌仕上げ)	下地調整	LGS	大平板(7)6目すかし貼の上VP	2400	ブース、甲板:テラゾブロック	
		改修	モルタル金ゴテ	長尺塩ビシートt=2.5(防滑製)	床巻上	100	モルタル金ゴテ	E P-G	撤去	LGS	ケイカル板 t=6.0+EP			
	身体者便所	既存	モルタル金ゴテ	モザイクタイル 47角	半磁器タイル 100角	100	モルタル金ゴテ	吹付タイルE(ゆず肌仕上げ)	下地調整	LGS	大平板(7)6目すかし貼の上VP	2300	ブース、甲板:テラゾブロック、アコーディオンドア(2ヶ所)、三方枠 SOP	
		改修	モルタル金ゴテ	長尺塩ビシートt=2.5(防滑製)	床巻上	100	モルタル金ゴテ	E P-G	撤去	LGS	ケイカル板 t=6.0+EP			
3階	ホール	既存	モルタル金ゴテ	長尺シート		60	モルタル金ゴテ	ビニールクロス貼		LGS	DR t=9.0	2500 2130	アルミガラリ	
		改修												
	会議室(4)、(5)	既存	モルタル金ゴテ	パーケットフロア		60	モルタル金ゴテ	ビニールクロス貼		LGS	GB-R t=9.5+軽量骨材(7)5吹付 EP	3100	スライディングウォール:ビニールクロス貼、電動収納付ステージ6000x2700 トブライト:1300角オペレーター装置付き2ヶ所	
		改修								LGS	GB-R t=9.5+DR t=9.0			
	倉庫	既存	モルタル金ゴテ	長尺シート			モルタル金ゴテ	アクリル系塗材吹付		LGS	大平板(7)6目すかし貼の上VP	2350		
		改修												
	パッケージ置場	既存	C	モルタル金ゴテ			C	ガラスウール(7)25 ファイヤラス押工			ガラスウール(7)25 ファイヤラス押工			
		改修												
	廊下	既存	モルタル金ゴテ	長尺シート	硬質塩ビ	60	モルタル金ゴテ	アクリル系塗材吹付		LGS	DR t=9.0の上EP	2500		
		改修												
	湯沸室	既存	モルタル金ゴテ	長尺シート	硬質塩ビ	60	モルタル金ゴテ	吹付タイルE(ゆず肌仕上げ)		LGS	大平板(7)6目すかし貼の上VP	2350	流し台:ステンレスW1200 水切りプレート付き、料理台W600、吊り戸棚W1200	
		改修												
女子便所	既存	モルタル金ゴテ	モザイクタイル 47角	半磁器タイル 100角	100	モルタル金ゴテ	吹付タイルE(ゆず肌仕上げ)	下地調整	LGS	大平板(7)6目すかし貼の上VP	2450 2380	ブース、甲板:テラゾブロック		
	改修	モルタル金ゴテ	長尺塩ビシートt=2.5(防滑製)	床巻上	100	モルタル金ゴテ	E P-G	撤去	LGS	ケイカル板 t=6.0+EP				
男子便所	既存	モルタル金ゴテ	モザイクタイル 47角	半磁器タイル 100角	100	モルタル金ゴテ	吹付タイルE(ゆず肌仕上げ)	下地調整	LGS	大平板(7)6目すかし貼の上VP	2450 2380	ブース、甲板:テラゾブロック		
	改修	モルタル金ゴテ	長尺塩ビシートt=2.5(防滑製)	床巻上	100	モルタル金ゴテ	E P-G	撤去	LGS	ケイカル板 t=6.0+EP				

・※使用建材はF☆☆☆☆とする。・大平板はアスベスト含有建材のため、撤去方法および廃材処理は適切に処理を行うものとする。

略号	仕上り材等	認定番号	略号	仕上り材等	認定番号	略号	仕上り材等	認定番号
C	コンクリート		GB-D	化粧石膏ボード	QM-9824	EP-G	つや有りエマルジョンペイント塗	
CB	コンクリートブロック		GB-S	シーリング石膏ボードφ12.5	NM-9639	CL	クリアラッカー	
W	木造		DR	ロックウール化粧吸音板	NM-8599	UC	ウレタン樹脂ワニス塗	
シンダー	シンダーコンクリート		ケイカル板		NM-8578	VP	ビニル系エナメルペイント塗	
GB-R	石膏ボード	QM-9824	EP	エマルジョンペイント塗				

工事対象室を示す。
(耐震補強工事)

工事対象室を示す。
(便所改修工事)

工 事 名		新座市東北コミュニティセンター耐震補強等改修工事							
図 面 名		仕上表(2)			縮 尺		A2: A3:		
部 長	課 長	課長補佐	係 長	設 計	写 真	図 面	作成年月日	図面番号	
								A 008	